

本工事費 工事数量総括表

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	摘 要
《本工事費》施工延長 L = 3 9 1 . 5 m			
道路改良 レベル 1	1	式	
道路土工 レベル 2	1	式	
掘削工 レベル 3	1	式	
路床盛土工 レベル 3	1	式	
法面整形工 レベル 3	1	式	
残土処理工 レベル 3	1	式	
排水構造物工 レベル 2	1	式	
作業土工 レベル 3	1	式	

本工事費 工事数量総括表

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	摘 要
側溝工			レベル 3	1	式	
鉄筋コンクリート排水溝			B500-H500 レベル 4・5	123	m	
鉄筋コンクリート排水溝			B600-H600 レベル 4・5	36	m	
鉄筋コンクリート排水溝			B700-H700 レベル 4・5	67	m	
鉄筋コンクリート排水溝			B900-H900 レベル 4・5	159	m	
グレーチング蓋			B500用 軽荷重用 レベル 4・5	123	枚	
吸出し防止材			t=10mm B=300mm レベル 4・5	1	式	
管渠工			レベル 3	1	式	
既設排水管撤去・再設置			φ125 レベル 4・5	118	m	

本工事費 工事数量総括表

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	摘 要
			巻立てコンクリート			
			レベル 4・5	1	式	
			集水桝・マンホール工			
			レベル 3	1	式	
			現場打ち集水桝 SM-B1000-H900			
			レベル 4・5	1	箇所	
			現場打ち集水桝 SM-B1000-H800			
			レベル 4・5	1	箇所	
			現場打ち集水桝 SM-B1200-H900			
			レベル 4・5	1	箇所	
			現場打ち集水桝 SM-B1200-H1100			
			レベル 4・5	1	箇所	足掛金物2本
			グレーチング蓋 軽荷重用、1000×1000用			
			レベル 4・5	2	枚	
			グレーチング蓋 軽荷重用、1200×1200用			
			レベル 4・5	2	枚	
			現場取卸			
			レベル 3	1	式	

本工事費 工事数量総括表

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	摘 要
構造物撤去工			レベル 2	1	式	
運搬処理工			レベル 3	1	式	
現場発生品運搬 9.0km以下、2.0t超2.6t以下			レベル 4・5	2	回	
現場発生品運搬 14.0km以下、2.0t超2.6t以下			レベル 4・5	3	回	
処分費 木くず処分費			レベル 4・5	4	t	菊池トラック(株)
処分費 金属くず処分費			レベル 4・5	7	t	(有)グルッペ
仮設工			レベル 2	1	式	
工事用道路工			レベル 3	1	式	
水替工			レベル 3	1	式	

本工事費 工事数量総括表

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	摘 要
交通管理工			レベル 3	1	式	
直接工事費計						
共通仮設			レベル 1	1	式	
共通仮設費			レベル 2	1	式	
運搬費			レベル 3	1	式	
共通仮設費 (率分)			レベル 2	1	式	
純工事費						
現場管理費			レベル 1	1	式	
工事原価						

本工事費 工事数量総括表

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	摘 要
一般管理費等 レベル 1		1 式	
工事価格			